

Piotr Zduniak
ul. Perkalowa 12, 92-403 Łódź
tel. 502-278-624 · piotr@zduniak.net

Łódź, 29 września 2026 r.

Zapytanie o wycenę robót brukarskich — ul. Perkalowa 12, Łódź

Szanowni Państwo,

proszę o wycenę robót brukarskich przy domu jednorodzinnym w Łodzi, ul. Perkalowa 12 (działki 8/7 i 8/8) — Etap I.

Zakres w skrócie

- nawierzchnie z kostki, płyt i gresu oraz elementy liniowe — ilości poniżej,
- podjazd pod ruch do 5 t, pozostałe nawierzchnie pieszce,
- roboty podzielone na **7 sekcji**, każda z własną podbudową i odbiorem.

Ilości — podsumowanie według materiału (Etap I, z modelu)

nawierzchnia	m ²
Gres Zoya Danzig White 60×60×2	39,35
Gres Zoya Danzig White 90×90×2	8,50
Kostka Lundo 6 (3F) bello	41,92
Kostka Lundo 6 (3F) platino	53,13
Kostka Lundo 8 (3F) bello	56,50
Płyta Drewbet MF 100×100 szary	2,00
Płyta Mayesto 80×80 bello	5,12
Płyta Mayesto 80×80 platino	8,89
Płyta Mayesto Grande 120×80 bello	12,87
razem	228,28

element liniowy	mb	szt.
geoBORD	129,08	134
geoBORD 58	87,81	90
geoBORD 78	41,27	44
obrzeża 50×40×8 — Livio Grande	63,83	134
Obrzeże Livio Grande 50×40×8 platino	7,00	16
Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo	56,83	118
stopnice — Livello Uni	19,90	22
Stopień Livello Uni 15×40×100 platino	4,00	4
Stopień Livello Uni 15×40×100 silexo	15,90	18
palisady 60 — Hestra	24,62	124
Palisada Hestra 60 szary	24,62	124
obrzeża i krawężniki niskie	103,38	108
Krawężnik najazdowy 15×22×100 szary	7,26	9
Obrzeże trawnikowe 6×20×100 szary	76,33	77
Palisada Livello Slim 8×30×100 silexo	19,79	22
razem	340,81	

roboty ziemne i podbudowa	głębokość	pow. lic m ²	obmiar +15 cm m ²
KO — podjazd, ruch do 5 t	52 cm	56,50	61,50
P — ciągi pieszce	26 cm	123,93	157,94
G — pod gres	21 cm	47,85	54,94

Rozbicie na sekcje S1-S7 i pozycje do wyceny — w formularzu wyceny (plik 02).

Podział obowiązków

- **materiał nawierzchniowy** (kostka, płyty, gres, obrzeża, palisady, stopnie) — zapewniam ja,
- **roboty ziemne, podbudowa z materiałem, ławy, spoinowanie** — po stronie wykonawcy,
- **wywóz urobku** — poza umową, rozliczany osobno.

Płatność — zaliczka, potem rata po odbiorze każdej sekcji.

W załączeniu

plik	zawartość
01_rysunki_wykonawcze.pdf	13 arkuszy: rzut ogólny, arkusze robocze 1:50, układy płyt, przekroje
02_formularz_wyceny (.docx / .pdf)	obmiar w podziale na sekcje — do wypełnienia
03_projekt_umowy (.docx / .pdf)	umowa, którą proponuję — uwagi mile widziane

Proszę o odesłanie

1. wypełnionego formularza wyceny — cena netto każdej sekcji,
2. proponowanej konstrukcji podbudowy (warstwy i grubości),
3. najwcześniejszego terminu rozpoczęcia i czasu wykonania,
4. ewentualnych uwag do projektu umowy.

Zapraszam na oględziny terenu w dogodnym terminie.

Z poważaniem
Piotr Zduniak